

LISTA
cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări



Obiectul: Remiza PSI + magazii, amenajare pod

Nr. crt.	Denumire capitol de lucrări, subcapitol de lucrări	U.M.	Cantit	Preț unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport total a)+b)+c)+d)	M material (3 x 4a)	m manopera (3 x 4b)	U utilaj (3x4c)	t transport (3 x 4d)	Total (3 x 4)	
										1
0	1									
					SECȚIUNE FINANCIARĂ					
1	FUNDATIE									
1.1.	Sapatura Mecanizata	m3	56,48							
1.2.	Sapatura Manuala	m3	18,84							
1.3.	Sapatura in gropi	m3	10,16							
1.4.	Cofraje Fundatie Izolata	m2	36,96							
1.5.	Beton in Fundatie B200	m3	75,32							
1.6.	Armatura Fundatie	kg	1735,70							
2	ELEVATIE									
1.7.	Cofraje	m2	46,48							
1.8.	Beton B200	m3	8,18							
1.9.	Armatura	kg	488,48							
1.10.	Umplutura Balast	m3	48,57							

3		PARTER																		
1.11.	Zidarie	m3	195,00																	
1.12.	Cofraje Stalpi si Grinzi	m2	122,59																	
1.13.	Beton Stalpi si Grinzi -B250	m3	9,19																	
1.14.	Armatura montaj OB ø10 - ø16	kg	850																	
1.15.	Armatura Plasa Sudata	kg	1269																	
1.16.	Beton B250 in placa cota 0.00	m3	28,20																	
1.17.	Beton B250 planseu peste parter	m3	35,25																	
1.18.	Armatura planseu peste parter OB	kg	1900																	
1.19.	Sustinere planseu din popi metalici	m2	235																	
1.20.	Pardoseli Ciment Sclivisit	m2	235																	
1.21.	Tencuieli Driscuite Interioare -pereti	m2	462,7																	
1.22.	Tencuieli Driscuite Interioare -tavan	m2	177,66																	
1.23.	Zugraveli lavabile interioare	m2	640,36																	
1.24.	Tencuieli Exterioare	m2	209,90																	
1.25.	Zugraveli lavabile exterioare	m2	209,90																	
1.26.	Tamplarie - Usi	m2	55																	
1.27.	Tamplarie - Geamuri	m2	7,2																	
1.28.	Tencuieli Soclu	m2	47,2																	
1.29.	Placaj piatra soclu	m2	47,2																	



SARPANTA																				
1.30.	Sarpanta pe Scaune	m2	269,50																	
1.31.	Invelitoare	m2	385																	
1.32.	Burlane	ml	24																	
1.33.	Jgheaburi	ml	69																	

