

Beneficiar: U.A.T. DRAGOMIRESTI  
 Executant:  
 Proiectant: I.I. BODIU SERBAN  
 Obiectivul: DISPENSAR UMAN DRAGOMIRESTI  
 Obiectul: Obj.1 Extindere+Etajare Dispensar  
 Stadiul fizic: 002 Extindere parter

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>DH12A1</b> - Curatirea manuala a acostamentelor de noroi,pamant,iarba etc.	<b>mp</b>	<b>33.80</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>2</b>	<b>TSA02C1</b> - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	<b>mc</b>	<b>16.16</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>3</b>	<b>CA01A1</b> - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	<b>mc</b>	<b>16.16</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3.1	<b>2100969</b> - Beton de ciment B 250 stas 3622	<i>mc</i>	16.29		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>4</b>	<b>CB02B1</b> - Cofraje pt.beton in elevatie din panouri refol.din scinduri la ziduri drepte incl.sprijinirile.3	<b>mp</b>	<b>17.92</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>5</b>	<b>CA01B1</b> - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin	<b>mc</b>	<b>5.20</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5.1	<b>2100969</b> - Beton de ciment B 250 stas 3622	<i>mc</i>	5.24		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>6</b>	<b>DA06A1</b> - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	<b>mc</b>	<b>10.56</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	<b>CC02F2</b> - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din plase sudate avand greutatea pana la 3 Kg/M2 inclusiv, in pereti si diafragme cu distantier din mortar de ciment	kg	<b>194.81</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	<b>2000999</b> - Plasa sudate tip 119 gq 332(53,6 Kg/buc) OL 37-1N	kg	194.81		
8	<b>CA02J1</b> - Turnare beton armat la constructii cu H<35M,in plansee(grinzi,stilpi,placi)cu gros.placii>10CM	mc	<b>4.06</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	<b>2100969</b> - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	4.09		
9	<b>CB13I1</b> - Cofraje din panouri re folosibile la constructii cu H<20M la placi si grinzi cu placaj de 15MM	mp	<b>45.32</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	<b>CC02C2</b> - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din mortar de ciment	kg	<b>635.25</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	<b>6433780</b> - Armatura in prefabr beton PC 52 peste 10 MM barem	kg	635.25		
11	<b>CZ0302A1</b> - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 MM	kg	<b>174.32</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	<b>CZ0301E1</b> - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ;	kg	<b>460.93</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	<b>CA02J1</b> - Turnare beton armat la constructii cu H<35M,in plansee(grinzi,stilpi,placi)cu gros.placii>10CM	mc	<b>4.22</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	<b>2100969</b> - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	4.25		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	<b>CD04C1</b> - Zidarie din caramida presata arsa la cosuri de fum izolate, executata obisnuit cu caramizi calitatea 1, in pod si aparent la exterior, inclusiv rostuirea;	mc	<b>0.96</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
14.1	<b>2101171</b> - Mortar de zidarie M 50 S 1030	mc	0.16		
15	<b>CD07C1</b> - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 24 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbn in vrac	mc	<b>12.11</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
15.1	<b>2101171</b> - Mortar de zidarie M 50 S 1030	mc	0.79		
16	<b>CB04A1</b> - Cofraje din panouri refolosibile din scinduri la constructii cu H<20M la placi si grinzi	mp	<b>16.23</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
17	<b>CC02C1</b> - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	<b>216.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
17.1	<b>6433780</b> - Armatura in prefabr beton PC 52 peste 10 MM barem	kg	216.00		
18	<b>CZ0302U1</b> - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru placi (inclusiv scari si podeste) la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 12 MM	kg	<b>216.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
19	<b>RPCB07A1</b> - Beton armat marca B200, turnat in elemente de constructie simple turnat in stalpi, grinzi, nervuri, placi, podeste, scari ziduri de sprijin	mc	<b>2.80</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
20	<b>IZF18C</b> - Strat suport, de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M 100 - T fara adaos de var, driscuit pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 40% inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 CM	mp	<b>33.80</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
20.1	<b>20019419</b> - Sapa hasit rc 10 N estrich	kg	1.01		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	<b>CF01A1</b> - Tencuieli interioare, driscuite, la stilpi, pereti executate manual pe zidarie, de 2CM grosime	mp	<b>63.80</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	<b>2101128</b> - Mortar tencuiala baumit mpi 25 cu aplicare mecanizata	kg	1.15		
22	<b>CF03A1</b> - Tencuieli interioare driscuite, la tavane plane, in grosime medie de 2CM	mp	<b>223.11</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	<b>2101128</b> - Mortar tencuiala baumit mpi 25 cu aplicare mecanizata	kg	4.46		
23	<b>CK10A01&gt;</b> - Montat timplarie - usi - din Aluminiu sau PVC la constructii civile si industriale	mp	<b>7.56</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	<b>CK10B01&gt;</b> - Montat timplarie - ferestre - din Aluminiu sau PVC la constructii civile si industriale	mp	<b>3.75</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	<b>CN02F02&gt;[1]</b> - Vopsitorii lavabile, pentru tavane la interior	mp	<b>223.11</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25.1	<b>6104348</b> - Vopsea lavabila pentru interior	l	55.78		
26	<b>CN01B*</b> - Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, un strat amorsa diluat 1:4 si un strat vopsea lavabila de interior, cu aplicare pe suprafete interioare noi, foarte absorbante	mp	<b>63.80</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	<b>CG19A1</b> - Pardoseli de ciment sclivisit cu M100-T de 2CM grosime pe strat suport existent	mp	<b>8.79</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.1	<b>2101200</b> - Mortar tencuiala M 100 (var pasta) S 1030	kg	0.18		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
28	CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	36.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28.1	2419323 - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 aran-B	mp	37.60		
29	CG14XA - Plinte si scafe gresie ceramica fixate cu mort.cimm100T,inclusiv curatarea si spalarea	m	27.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29.1	2435833 - Element rac gresie neglz net verzi S 150X 50X 8 C1 S5939	m	27.54		
30	TRA06A03 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =3 km \$	tona	82.56		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	TRA02A03 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 3 km.	tona	47.31		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

---

**Proiectant,  
I.I. BODIU SERBAN**