

Beneficiar: U.A.T. DRAGOMIRESTI
 Executant:
 Proiectant: I.I. BODIU SERBAN
 Obiectivul: DISPENSAR UMAN DRAGOMIRESTI
 Obiectul: Obj.1 Extindere+Etajare Dispensar
 Stadiul fizic: 004 Acoperis

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CE17B1 - Sarpanta din lemn executata pe scaune la invelitori grele	mp	277.67		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2900618 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min18CM S4342	mc	5.55		
2	CE07A# - Invelitori din placi tabla amprentata (tip tigla) pt invelitorile acoperisurilor (tip lindab)	mp	294.91		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	3646082 - Panou tabla otel subtire (0,5MM) amprentata tip tigla (lindab) zn la cald acop exte cu plastisol, int lac	mp	339.15		
2.2	6312360 - Cuie zincat 28 X 50 MM (bramac - aplina)	buc	2,654.19		
2.3	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	14.75		
3	CE19A1 - Pazii si stresini pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplu	m	71.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv	mc	0.36		
4	CE13A1 - Jgheaburi din tabla zincata semirotonde, cu diametrul de 15 CM	m	71.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	20020789 - Jgheaburi tb.olzn prot.plast.lindab acoperis D=125 MM	m	71.40		
5	CE14A1 - Burlane din tabla zincata de 0,5MM confectionate pe santier rotunde cu D=15,4CM	m	24.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	3252226 - Burlan foraj filet 6 5/8 toli X 7 MM grad D gost 632	m	24.00		
6	CN32G# - Vopsirea lemniei cu vopsea ignifuga la exterior I 107 - 30,componentele a,b,C, executata manual	mp	245.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	TRA02A03 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 3 km.	tona	11.17		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

**Proiectant,
I.I. BODIU SERBAN**