

Beneficiar: U.A.T. DRAGOMIRESTI
 Executant:
 Proiectant: I.I. BODIU SERBAN
 Obiectivul: DISPENSAR UMAN DRAGOMIRESTI
 Obiectul: Obj.1 Extindere+Etajare Dispensar
 Stadiul fizic: 005 Finisaje interioare+exterioare

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF19A02^ - Tencuiala uscata de tip Rigips realizata prin placare simpla pe structura metalica cu bride reglabile si profile UD28/CD60, avand profilele CD 60 dispuse la 40 cm	mp	223.11		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CF01A1 - Tencuieli interioare, driscuite, la stilpi, pereti executate manual pe zidarie, de 2CM grosime	mp	517.59		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2.1	2101200 - Mortar tencuiala M 100 (var pasta) S 1030	kg	9.32		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	IZF18C1 - Strat egaliz cu mortar ciment M100-T pe supraf orizont sau inclin pina la 40% gros 3 cmm	MP.	223.11		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3.1	2101274 - Mortar special terasit cim+moz marm.alb gris	kg	6.69		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CG02D1 - Pardoseli din parchet, pe suport existent, lipit cu aracet, in incaperi cu suprafata > 10mp	mp	111.62		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4.1	2940204 - Parchet fag lmb.ul.P1,P3,P4 cl.3 st.17X200 X30-90MM	mp	106.04		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4.2	2943555 - Frizuri fag 17 X 50 X 600 xx S 228/1	mp	11.72		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	CG05A02> - Montarea plintelor din lemn sau pvc, la pardoselile din parchet	m	86.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	84.21		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	2419337 - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 latina 2-B	mp	86.74		
7	CG14XA - Plinte si scafe gresie ceramica fixate cu mort.cimm100T,inclusiv curatarea si spalarea	m	71.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	2434891 - Element rac.gresie neglz.net.gris S 150X100X 8 C1 S5939	m	72.42		
8	CI06G1 - Placaj faianta cu placi de culori si desene diferite cal 1 cu mortar de ciment cu aracet	mp	18.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	2400255 - Faianta mapisa 23.5X35.5 CM. granito-V	mp	18.90		
9	CN02F02> - Vopsitorii lavabile, pentru tavane la interior	mp	223.11		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	6104348 - Vopsea lavabila pentru interior	l	55.78		
10	CN01B* - Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, un strat amorsa diluat 1:4 si un strat vopsea lavabila de interior, cu aplicare pe suprafete interioare noi, foarte absorbante	mp	517.59		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CK10A01> - Montat timplarie - usi - din Aluminiu sau PVC la constructii civile si industriale	mp	22.89		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CK10B01> - Montat timplarie - ferestre - din Aluminiu sau PVC la constructii civile si industriale	mp	17.64		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	IZTC05A - Executarea pe suprafete verticale pereti a unui strat termoizolator din placi de polistiren celular, lipit cu mortar de ciment aracet aplicarea placilor de polistiren	mp	341.12		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	2602394 - Polistiren expandat grosime 10 cm	mc	34.12		
14	CF11C01> - Tencuieli interioare, exterioare - decorative	mp	341.12		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	CF06C1 - Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite pe pereti din beton monolit sau din panouri mari de beton celular autoclavizat cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2 CM;	mp	26.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	2101130 - Mortar pentru tencuiala glet cu aplicare mecanizata	kg	0.48		
16	RPCN15A+ - Profil la fatada executat cu sistem termoizolant exterior - profil de glaf de 10 CM latime	M	67.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	RPCN15B% - Profil la fatada executat cu sistem termoizolant exterior - profil de colt	m	58.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TRA02A03 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 3 km.	tona	25.07		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

**Proiectant,
I.I. BODIU SERBAN**