

Beneficiar: U.A.T. DRAGOMIRESTI
 Executant:
 Proiectant: I.I. BODIU SERBAN
 Obiectivul: DISPENSAR UMAN DRAGOMIRESTI
 Obiectul: Obj.1 Extindere+Etajare Dispensar
 Stadiul fizic: 009 Montaj Centrala Termica

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IA01A1 - Cazan sectional fonta pt.instal.incalz.centrala cu supr.incalz.de: 6-8,5mp tip 1	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	IA22A1 - Boiler orizontal cu serpentina,capacitate de: 160L	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	M1B08A1 - Pompa centrifuga, monoetajata de uz general (tip cris,cerna,lotru,similare) 50 MM.	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	IA23A1 - Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: termometru drept pentru cu aparatoare	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	3270069 - Termometru axial CEWAL D=63 6 BAR 120 GRADE C	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	IA35A1[1] - Vas de expansiune inchis pentru sanitar cu capacitatea: 100L	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	IA24B1 - Supapa de siguranta din alama cu D:3/4"	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	IC02E1[1] - Teava instalatii PPR 25	m	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	7500013 - Teava PPR PN 16-25x3.5x4000mm	m	12.00		
8	IC02E1[3] - Montat teava PPR 20	m	16.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	7500014 - Teava PPR PN 16-20x2.8x4000mm	m	16.50		
9	ID06A3 - Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu D: 1	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	7500037 - Robinet coltar cu olandez 1``	buc	3.00		
10	ID06A1 - Robinet cu sertar pana , cu mufe , pt. inst. incalzire centrala , cu D: 1/2"	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	7500038 - Robinet cu sfera si racord olandez FE-EI 1/2``	buc	4.00		
11	ID01A2 - Robinet ventil dublu reglaj de colt pt.inst.incalzire centrala cu D: 1/2"	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	7500039 - Robinet de trecere PPR cu sfera 20	buc	3.00		
12	IC34D1[1] - Fitinguri cupru	buc	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	3270072 - Teu cupru-28	buc	8.00		
12	3270071 - Teu cupru-15	buc	14.00		
12	3270073 - Reductie cupru FF PT imbinare prin sudura D.42x28mm	buc	9.00		
12	7500075 - Teu R redus 28x15x28	buc	6.00		
12	3270074 - Mufa cupru D=42	buc	8.00		
12	7500075 - Teu R redus 28x15x28	buc	6.00		
12	3270075 - Mufa cupru -28	buc	5.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	IC02E1[4] - Montat teava cupru 15mm	m	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	3334584 - Teava cupru bare DN 15 mm WOESTE	m	15.00		
13	3270072 - Teu cupru-28	buc	2.00		
14	VA04B02[1] - Canal de evacuare gaze ardere sectiune rotunda, diam.160mm-inox	m	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	7500045 - Tub flexibil de inox 3m D=160	buc	3.00		
15	TRB05A22 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 Kg distanta 20M	tona	1.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TRA02A25 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25 km.	tona	1.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

**Proiectant,
I.I. BODIU SERBAN**