

Beneficiar: U.A.T. DRAGOMIRESTI
 Executant:
 Proiectant: I.I. BODIU SERBAN
 Obiectivul: DISPENSAR UMAN DRAGOMIRESTI
 Obiectul: Obj.1 Extindere+Etajare Dispensar
 Stadiul fizic: 010 Instalatii interioara incalzire

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IC02E1[5] - Montat teava cupru 28mm	m	121.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	IC02E1[4] - Montat teava cupru 15mm	m	140.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	IB01A01[1] - Montare radiatoare din otel	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	3270026 - Calorifer din otel tip panou, VOGELNOOT VONOVA COMPACT, 22, 600x1800, 3939W	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	3270029 - Calorifer otel VOGEL&NOOT 22/600/1000	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	3270076 - Calorifer din otel tip panou, VOGELNOOT VONOVA COMPACT, 22, 600x1400, 3064W	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	3270077 - Calorifer din otel tip panou, VOGELNOOT VONOVA COMPACT, 22, 600x600, 1313W	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	3270078 - Calorifer din otel tip panou, VOGELNOOT VONOVA COMPACT, 22, 600x920, 2013W	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	3270079 - Calorifer din otel tip panou, VOGELNOOT VONOVA COMPACT, 22, 600x520, 1138W	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	ID01A2 - Robinet ventil dublu reglaj de colt pt.inst.incalzire centrala cu D: 1/2"	buc	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	7500018 - Robinet tur radiator 1/2``	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	4507209 - Robinet coltar reglaj retur DN 1/2`` cod 40120408	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	ID15A1 - Robinet de aerisire cu cheie mobila,pt.instalatii de incalz.centrala,cu D 1/4"	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	7500019 - Aerisitor automat 1/2``	buc	20.00		
6	IB22A01 - Element de sustinere a corpurilor de incalzire avand pina la 2Kg/buc	kg	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	15.00		
7	IC39B1 - Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee D=1 1/4 toli	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	SA44C1 - Bratară pt:fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin impuscare,cond.avind D= 1/2 toli	buc	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	SA44E1 - Bratară pt:fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin impuscare,cond.avind D=1 toli	buc	26.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RPCT49B1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 25CM	buc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	EI01B1 - Diblu metalic cu diametrul nominal 10 sau 12 MM	buc	108.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	6313368 - Diblu cu expandare marimea 12	buc	108.00		
12	IC34D1[1] - Fitinguri cupru	buc	80.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	3270080 - Cot 90 MT 28 cupru	buc	10.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	3270081 - Cot 45 MT 28 cupru	buc	10.00		
12	3270075 - Mufa cupru -28	buc	10.00		
12	3270083 - Mufa cupru redusa INT-INT 28-15	buc	5.00		
12	3270072 - Teu cupru-28	buc	5.00		
12	7500075 - Teu R redus 28x15x28	buc	10.00		
12	3270084 - Niplu 1`` AISI 304 SI 28mm teava cupru	buc	18.00		
12	3270085 - Niplus 1/2`` AISI 304 SI 15 mm teava cupru 1/2``	buc	12.00		
13	TRA02A25 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25 km.	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	TRB05A22 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 Kg distanta 20M	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Proiectant,
I.I. BODIU SERBAN